

## 性能検証ガイド仕様

### 第15990節 試運転調整

#### 仕様書記述者へ:

ここに掲げた仕様書ガイドは、当該プロジェクト固有の性能検証へのニーズと要件に合致するように、該当する仕様書の節(セクション)を検討し、修正、字句挿入をすることとしている。これらの仕様書へのいかなる修正も、オーナー代表者との協議、署名の設備設計家(engineer of record)了承を得なければならない。チェックボックス或いは書込み用の余白には夫々適切に記入し、選択肢は適用項目以外全て消去する。また枠囲いの記述指針はすべて削除されたい。

適切な節においてTABに、15995節および17100節ならびにその他17100にて参照された節に従って性能検証を行う責務があることを警告されたい。

- A. TABには15995節および17100節ならびにその他17100にて参照された節に従って性能検証を行う責務がある。

試運転調整業者(TAB)が発注者以外の者に雇用されている場合には、TABの資格証明書を提出させ発注者の承認を得るものとする。

#### 1. TAB請負者および主任技師の資格

- A. 工事請負者は、品質の高い試運転調整業者の業務を提供するものとする。TAB会社の資格証明書と、TAB業務実行期間中現場に常駐する主任技師のその特定業務の資格証明書とを、業務開始の通達を受けて\_\_\_\_\_日以内に提出するものとする。会社及び主任技師の両者が最近実行したプロジェクトをリストにし、説明を付けるものとする。プロジェクトの工事請負者と施設管理者（ファシリティーマネジャー）の名前および電話番号は知らされる。
- D. オーナーは当該会社および主任技師双方の業務資格を書面にて承認するものとする。

建築家 A/Eは当該建物に設置されるシステムの複雑さを鑑み試運転調整の要件を適正に修正変更するものとする。

ガイド仕様書セクションの終り