エコのココロエ

暮らしを高める家づくりのあり方

エコは

心地いい

14P

エコは

心地いい

空気をデザインする家

断熱スクリーンの網戸は、断熱効果が高いというハニカム（格の巣）構造。アコーディオンタイプで左右に開閉し、全開すれば窓を遮ることなく収納できる

日射を取り入れ逃がさない暖房費は基準の十分の一

窓から差す光に、明るく照らされたリビングと和室。日だまりのようなぬくもりを連想させるこの家は、暖かく感じるというよりも、寒さのことを忘れる、と言った方がより正確かもしれません。

釜石駅の程近くに建つ同邸は、次世代省エネルギー基準昌地域（以下昌地域）であるがら、次世代省エネルギー基準昌地域の性能をクリアした、さらに省エネ住宅・断熱性能を示すQ値は1・2なので、昌地域の基準で算出された2万2372kWhの十分の一以下、1886kWhという驚きの結果が出ています。

その秘密は、高気密・高断熱性能に加え、太平洋に面した釜石恵が、冬季は雪が少なく、日射量が多いという気候特性を利用している所にありました。

まず、南面の窓は広く、日射をより多く取り込む設計に。サッシは、従来なら窓枠の内に取り付けられるところを完全外付けにし、窓の面積を広く確保。さらに、日中、窓から取り込んだ日射熱を夜間に逃がさないよう、断熱スクリーンを設置しました。

暖房はヒートポンプによる温水暖房。二階は床下放熱暖房、二階はパネルヒーターで家中を快適な温度に保ちます。第三種換気システムで、室内の空気をムラ無く効率よく入れ換え、換気フィルターの掃除は、コントローラーのランプの点灯が目印です。月一回メニュースで掃除しているところに、換気システムがしっかり稼働していることが分かります。

内装は、フローリングや作り付けの棚などに無垢材を使用。床下から熱が出入りするブランケット状のサーマルも床と同じ木材で造作し、部屋全体に統一感を与えています。

窓三木住宅と言うても、日立つ設備が備かれたり、デザインが斬新に変化したりするわけでもなく、一見すると普通の住宅にも見えますでもそこには、太陽の熱を蓄えて放出する基礎があり、見えない空気の流れがあり、それらを包み込む高断熱という性能が秘められています。性能ありき、家づくりの大前提がこの家には備わっていました。

1／吹き抜けの玄関。日差しを和らげるキャットウオークは、バランアへ続く通路でもある。扉はスウェーデン製の木製断熱ドア

2／玄関を入って目の前の腰壁は、赤色がアクセント。お昼ごろに差し込む光は、まるにスポットライトのよう。上部の照明はLED

3／キッチンの棚や引き出し、取っ手に至るまで、すべて設計してつくられた、無垢材、自然素材を使用して体にもやさしい

4／2階の吹き抜けに設けられたトップライト。北側なので、太陽の光が当たった緑が明るく映え、きれいに見える

エコは

心地いい

暮らしで変わる

暖房用エネルギー消費量の比較

効率的な日射取得を目指した開口部の計画、断熱スクリーンによる断熱の強化、ヒートポンプ式暖房システムなどにより、省エネルギーを実現している昌邸。暖房用エネルギー消費量も基準より格段に低いシミュレーション結果が出ましたが、それはあくまでも想定通りの日射が得られ、室内の熱を逃がさず、適温に保たれた状態における試算。つまり、暖房の設定温度を高めるといった想定以外の条件がそろえば、この先、予想よりコストがかかることはないにしても、多少の上昇は覚悟しなければいけません。

つまり、小まめな温度設定などの暮らし方一つで、コストや快適さは変わってくるということもちろん、光熱費はその年の気温や日射量も関わってくるので一概には言えませんが、しかし長い目で見たとき、コストを抑え、快適さを維持するのに暮らし方は大きな要因となるでしょう。

窓三木住宅の性能、これは、住む人の意識と暮らし方が高めていってくれるのかもしれません。

建　築／木島建築士
延 床 面 積／1階143.67㎡(43.56坪)　2階77.42㎡(23.46坪)
駐車台数／221.09㎡(67.00坪)
給湯設備／エネルート台（460リットル）
暖房設備／電気温水器（460リットル）、エコキュート4.5・4.1台

取材協力／根田建建築工房（0193-64-1433）

暖気はめぐる

開口部を設けた暖気は、扉の吹き抜けの空間へ移動してくる。

暖気は上部の窓などの開口部を通り、抜けていく。

2階の壁下に設置したパネルヒーター。ガラスで冷やされた空気が下に降りてくるのを防ぎ、暖気が上に行くようにしている。

部屋を温め、温度が下がった空気は廊下を降りていく。

廊下を降りてきた空気は、階段の開口部のガラリを抜けて床下へ。

1階のリビングや和室は、床下放熱暖房のパイプの熱ガラリから上昇、冷めた空気は階段のガラリを通ってまた床下へ。

1階機械室のヒートポンプ熱交換ユニット。補足加力と給湯用1台、ユニットからの気熱を利用して暖房し場に送風。

温度設定などを行うコントローラーパネルは、給湯用、暖房用をキッチン近くにまとめて設置。